ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
หมู่ที่ ๘ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๓,๐๐๐.-บาท (เงินหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารใหม่ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันกำหนดพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๙๗,๐๐๐.-บาท (เงินหกแสนเก้า-
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. แบบ ปร.๔
๕.๒. แบบ ปร.๕
๕.๓. แบบ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายสัญญา ทองอร่าม	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.บางขัน	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายประกิต รักษ์ศรีทอง	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.บางขัน	กรรมการ
๖.๓. นายชัยพิมล ปาณะศรี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ประมาณการโดย นายชัยพิมล ปาณะศรี เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน โครงการก่อสร้างอาคารองค์การบริหาร	**697,000.00**	
	ส่วนตำบลบางขัน หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัด		
	นครศรีธรรมราช		
	หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ทองอร่าม)

..... กรรมการ
(นายประกิต รักษ์ศรีทอง)

.....กรรมการ
(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ฝ่าย/งาน สำนัก/กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	531,604.03	1.3072	694,912.79	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**697,912.79**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**697,000.00**	
	ตัวอักษร	**หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน**			
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯ

..... ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ทองอร่าม)

..... กรรมการ
(นายประกิต รักษ์ศรีทอง)

.....กรรมการ
(นายชัยพิมล ปาณะศรี)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ประมาณการโดย นายชัยพิมล ปาณะศรี เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	1.00	เหมารวม	-	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
	รวม 1							**25,000.00**	
2	งานฐานราก + เสา								
	คอนกรีตหยาบ	1.10	ลบ.ม	1,750.00	1,925.00	398.00	437.80	2,362.80	
	ทรายหยาบ	0.55	ลบ.ม	350.00	192.50	91.00	50.05	242.55	
	คอนกรีต	3.96	ลบ.ม	2,000.00	7,920.00	398.00	1,576.08	9,496.08	
	เหล็ก RB 12 มม.	355.20	กก.	20.78	7,381.06	18.00	6,393.60	13,774.66	
	เหล็ก RB 9 มม.	29.94	กก.	20.60	616.76	12.00	359.28	976.04	
	เหล็ก RB 6 มม.	55.50	กก.	22.52	1,249.86	6.00	333.00	1,582.86	
	ลวดผูกเหล็ก	13.21	กก.	45.48	600.79	-	-	600.79	
	ไม้แบบ	16.05	ลบ.ฟ	390.00	6,259.50	133.00	2,134.65	8,394.15	
	ไม้เคร่ายึดแบบ	4.81	ลบ.ฟ	250.00	1,202.50	-	-	1,202.50	
	ตะปู	8.02	กก.	35.56	285.19	-	-	285.19	
	รวม 2							**38,917.62**	
3	งานคานคอดิน								
	ทรายหยาบ	0.54	ลบ.ม	350.00	189.00	91.00	49.14	238.14	
	คอนกรีต	4.32	ลบ.ม.	2,000.00	8,640.00	398.00	1,719.36	10,359.36	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ประมาณการโดย นายชัยพิมล ปาณะศรี เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็ก RB 12 มม.	213.12	กก.	20.78	4,428.63	18.00	3,836.16	8,264.79	
	เหล็ก RB 6 มม.	86.58	กก.	22.52	1,949.78	6.00	519.48	2,469.26	
	ลวดผูกเหล็ก	13.21	กก.	45.48	600.79	-	-	600.79	
	ไม้แบบ	16.05	ลบ.ฟ	390.00	6,259.50	133.00	2,134.65	8,394.15	
	ไม้เคร่ายึดแบบ	4.81	ลบ.ฟ	250.00	1,202.50	-	-	1,202.50	
	ตะปู	8.02	กก.	35.56	285.19	-	-	285.19	
	รวม 3							**31,814.19**	
4	**งานพื้น**								
	คอนกรีต	4.32	ลบ.ม.	2,000.00	8,640.00	398.00	1,719.36	10,359.36	
	เหล็ก RB 6 มม.	86.58	กก.	22.52	1,949.78	6.00	519.48	2,469.26	
	ลวดผูกเหล็ก	13.21	กก.	45.48	600.79	-	-	600.79	
	รวม 4							**13,429.41**	
5	**งานคานหลังคา**								
	คอนกรีต	3.96	ลบ.ม	2,000.00	7,920.00	398.00	1,576.08	9,496.08	
	เหล็ก RB 12 มม.	355.20	กก.	20.78	7,381.06	18.00	6,393.60	13,774.66	
	เหล็ก RB 6 มม.	55.50	กก.	22.52	1,249.86	6.00	333.00	1,582.86	
	ลวดผูกเหล็ก	13.21	กก.	45.48	600.79	-	-	600.79	
	ไม้แบบ	16.05	ลบ.ฟ	390.00	6,259.50	133.00	2,134.65	8,394.15	
	ไม้เคร่ายึดแบบ	4.81	ลบ.ฟ	250.00	1,202.50	-	-	1,202.50	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ประมาณการโดย นายชัยพิมล ปาณะศรี เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ตะปู	8.02	กก.	35.56	285.19	-	-	285.19	
	รวม 5							**35,336.23**	
6	**งานโครงสร้างหลังคา**								
	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50X1.20 เมตร	230.00	แผ่น	75.00	17,250.00	-	-	17,250.00	กระเบื้องสี ความหนา
	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	29.00	แผ่น	55.00	1,595.00	-	-	1,595.00	ไม่น้อยกว่า 5 มม
	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2" หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	7.00	ท่อน	1,050.00	7,350.00	-	-	7,350.00	
	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 1½" หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม	11.00	ท่อน	850.00	9,350.00	-	-	9,350.00	
	เหล็กตัวซี 100X50X20X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	22.00	ท่อน	654.00	14,388.00	-	-	14,388.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	41.00	เมตร	120.00	4,920.00	-	-	4,920.00	
	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	41.00	เมตร	100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
	กระเบื้องแผ่นเรียบสมาร์ทบอร์ดหรือเทียบเท่า หนา 6 มม	4.00	แผ่น	550.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	13.00	เมตร	350.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา,มุงกระเบื้องลอนคู	104.00	ตร.ม	-	-	180.00	18,720.00	18,720.00	
	น็อตเหล็กยึดหัวเสา ขนาด 0.15x0.50 ม.	44.00	ตัว	50.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม.	11.00	แผ่น	150.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	รวม 6							**91,773.00**	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ประมาณการโดย นายชัยพิมล ปาณะศรี เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานผิวพื้น								
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12"X12"	88.00	ตร.ม	315.00	27,720.00	125.00	11,000.00	38,720.00	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	23.60	ตร.ม	130.00	3,068.00	82.00	1,935.20	5,003.20	
	รวม 7							**43,723.20**	
8	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	80.01	ตร.ม	245.00	19,602.45	89.00	7,120.89	26,723.34	
	ฉาบปูนเรียบ	160.02	ตร.ม	75.00	12,001.50	82.00	13,121.64	25,123.14	
	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	28.00	เมตร	85.00	2,380.00	35.00	980.00	3,360.00	
	รวม 8							**55,206.48**	
9	งานทาสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก	160.02	ตร.ม	65.00	10,401.30	30.00	4,800.60	15,201.90	
	รวม 9							**15,201.90**	
10	งานประตู - หน้าต่าง								
	ป 1 - ประตูเหล็กม้วน ขนาดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	ป 1 - ประตูเหล็กยืด ขนาดตามแบบ	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	ป 2 - ประตูเหล็กม้วน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	ป 2 - ประตูเหล็กยืด ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ประมาณการโดย นายชัยพิมล ปาณะศรี เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	น 1 บานเลื่อน	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	รวม 10							**90,500.00**	
11	**งานไฟฟ้า**								
	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1X36 วัตต์	10.00	ชุด	850.00	8,500.00	135.00	1,350.00	9,850.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ตู้	4,500.00	4,500.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00	
	สวิทย์ชนิดฝังผนัง	5.00	จุด	74.00	370.00	115.00	575.00	945.00	
	ปลั๊กเต้าเสียบ 3 ช่อง ชนิดฝังผนัง	7.00	จุด	80.00	560.00	115.00	805.00	1,365.00	
	สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม 11							**28,660.00**	
12	**งานฝ้าเพดาน**								
	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	66.00	ตร.ม	350.00	23,100.00	97.00	6,402.00	29,502.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง	29.00	ตร.ม	550.00	15,950.00	120.00	3,480.00	19,430.00	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1½"X3"								
	รวม 12							**48,932.00**	
13	**งานอื่นๆ**								
	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	6.00	ตัว	1,840.00	11,040.00	345.00	2,070.00	13,110.00	
	รวม 13							**13,110.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**531,604.03**	